

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w m. Białe Piątkowo

NAZWA INWESTORA: Gmina Miłosław

ADRES INWESTORA: ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław

KALKULACJE SPORZĄDZIŁ

drogowa mgr inż. Grzegorz Malecha

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	2
2	Roboty ziemne	3	3
3	Podbudowy i nawierzchnie	4	7
4	Rów i pobocza	8	8
5	Inne	9	9

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0119-03	drogi w terenie równinnym			
		0,98	km	0,98	
				RAZEM	0,98
2	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i	m2		
d.1	0109-05 +	podszycia wraz z odwozem na odległość do 5 km			
	KNR 2-01				
	0111-04				
		850	m2	850,0	
				RAZEM	850,0
2		Roboty ziemne			
3	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy	m3		
d.2	0235-01	wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II - analogia - wyrównanie z			
	analogia	piasku średnioziarnistego średniej grubości 15cm - materiał z			
		dowozu			
		4900,0 * 0,15	m3	735,0	
				RAZEM	735,0
3		Podbudowy i nawierzchnie			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m2		
d.3	0103-04	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		980,0 * 5,0	m2	4 900,0	
				RAZEM	4 900,0
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,0mm - warstwa dolna o	m2		
d.3	0114-05 0114-	grub. po zagęszcz. 20 cm			
	06				
		4900,0	m2	4 900,0	
				RAZEM	4 900,0
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna	m2		
d.3	0204-05 0204-	o grub. po zagęszcz. 12,5 cm - kruszywo granitowe lub			
	06	bazaltowe			
		4900,0 - 300,0	m2	4 600,0	
				RAZEM	4 600,0
7	KNR 2-01	Nawierzchnia z płyt betonowych 75x100x12,5cm typu Jomb	m2		
d.3	0129-03	podwójnie zbrojonych			
	analogia				
		300	m2	300,0	
				RAZEM	300,0
4		Rów i pobocza			
8		Formownie i plantowanie poboczy z gruntu miejscowego	m2		
d.4	kalk. własna				
		1960	m2	1 960,0	
				RAZEM	1 960,0
5		Inne			
9		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.5	kalk. własna				
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0