

Przedmiar robót				
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Orzechowo ul. Rzeczna				
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5,0
1	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,31
		0,31		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
20	02.00.01	ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGÓLNE		
3	02.03.01	Wykonanie nasypu - podniesienia niwelety Drogi nr 4 dla połączenia z drogą istniejącą	m3	57
		57		
4		Wykonanie pobocza gruntowego szer. 0.75m	m2	33
		33		
	03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
5	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z wpustem żeliwnym wraz z wykopem	kpl	2
		2		
	04.00.00	PODBUDOWY		
6	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głębokości 40 cm, grunt kat I, mechanicznie z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża wraz z odwozem gruntu - jezdnia	m2	1837,28
		#ARG!		
7	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa gr. 10cm pod jezdnię	m2	1837,28
		#ARG!		
8	04.06.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 - gr. 15 cm pod jezdnię i umocnionym poboczem	m2	1746,44
		#ARG!		
9		Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 - gr. 15 cm pod zjazdu	m2	90,84
		90,84		
	05.00.00	NAWIERZCHNIE		
10	05.03.23	Wykonanie nawierzchni jezdni z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	1338,74
		1338,74		
11		Wykonanie nawierzchni pobocz umocnionego z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	407,7
		207,41+200,29		
12		Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	90,84
		90,84		
	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BRD		
13	07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego z grupy M - małe	szt	5
		5		
14		Wykonanie słupków stalowych dla oznakowania pionowego ø2,5"	szt	5
		5		
	08.00.00	ELEMENTY ULIC		
15		Wykonanie krawężników najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	856,43
		856,43		
16		Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie krawężników	m3	51
		51		
17		Sciek z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	34

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	ILOŚĆ
1	2	3	4	5,0
	08.05.01	34		
18		Wykonanie ławy z betonu C12/15 pod ściek	m3	5