

Miłosław, dn. 21.12.2021 r.

IŚR.271.ZP.15.2021

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy PZP na kompleksową budowę drogi w miejscowości Lipie.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający - Gmina Miłosław informuje, iż Wykonawcy działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ dotyczącej niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy zjazd z drogi powiatowej dz. nr 75 na dz.nr 93/4 należy wykonać zgodnie z zapisami oraz szczegółem konstrukcji zjazdów decyzji nr WD.674.2.22.2021, tj.: przepust z rur min. fi 400, odmulenie rowu, pobocze gliniasto-żwirowe gr 10 cm, warstwy konstrukcyjne: kostka brukowa koloru szarego gr. 8 cm, podsypka cem. - piask. gr. 5 cm, kruszywo łamane 0/63 gr. 20 cm, podbudowa pomocnicza podsypka piaskowa gr. 8-30 cm. W przedmiarze brak takich pozycji. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź 1

Zjazd z drogi powiatowej dz. nr 75 na dz. nr 93/4 należy wykonać zgodnie z zapisami oraz szczegółem konstrukcji zjazdów decyzji nr WD.674.2.22.2021. Przedmiar oraz kosztorys nie stanowią podstawy służącej ustaleniu zakresu prac a mają jedynie charakter elementu pomocniczego.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie czy zjazd z drogi powiatowej dz. nr 75 na dz.nr 93/7 również należy wykonać zgodnie z zapisami oraz szczegółem konstrukcji zjazdów decyzji WD.674.2.22.2021. W przedmiarze brak takich pozycji. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź 2

Zjazd z drogi powiatowej dz. nr 75 na dz. nr 93/7 należy wykonać zgodnie z zapisami oraz szczegółem konstrukcji zjazdów decyzji nr WD.674.2.23.2021. Przedmiar oraz kosztorys nie stanowią podstawy służącej ustaleniu zakresu prac a mają jedynie charakter elementu pomocniczego.

Pytanie 3

Czy w przypadku wykonywania przepustów przy zjeździe z drogi powiatowej należy dodatkowo doliczyć koszty wykonania prefabrykowanych betonowych wlotów i wylotów przepustów? W przedmiarze brak takich pozycji.

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że przepusty przy zjazdach z drogi powiatowej należy wykonać zgodnie z decyzjami i szczegółami konstrukcji zjazdów nr WD.674.2.22.2021 oraz WD.674.2.23.2021.

Przedmiar nie stanowi podstawy służącej ustaleniu zakresu prac a ma jedynie charakter elementu pomocniczego.

Pytanie 4

Czy konstrukcja wjazdów na posesję ma być wykonana zgodnie z pozycjami ujętymi w kosztorysie i opisie technicznym, czy zgodnie z załączonym szczegółem konstrukcji zjazdów do posesji? Prosimy o weryfikację kosztorysu.

Odpowiedź 4

Konstrukcja wjazdów na posesję ma być wykonana zgodnie ze szczegółem konstrukcji zjazdów do posesji. Kosztorys nie stanowi podstawy służącej ustaleniu zakresu prac a ma jedynie charakter elementu pomocniczego.

Pytanie 5

Czy zakres robót obejmuje również wykonanie przepustów pod zjazdami do posesji zgodnie z załączonym szczegółem konstrukcji zjazdów do posesji? Kosztorys nie obejmuje takich pozycji, prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 5

Zakres robót nie obejmuje wykonania przepustów pod zjazdami do posesji. W tym etapie robót przepusty nie występują.

Pytanie 6

Na rys. nr 2 Plan sytuacyjny jest zaprojektowany kanał technologiczny. Prosimy o uszczegółowienie danych: długość kanału, z jakich materiałów, ilość i rodzaj i parametry studni. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o te dane.

Odpowiedź 6

Zamawiający informuje, że w zakresie robót należy uwzględnić wykonanie kanału technologicznego (rura z tworzywa sztucznego o śr. 80 mm.).

Pytanie 7

Zgodnie z zapisami opisu technicznego pkt. 1.3 Opis trasy w przekroju poprzecznym - jezdnię po obu stronach ograniczono krawężnikiem szer. 12 cm, za krawężnikiem zaprojektowano pobocze z kostki oraz pas zieleni. Natomiast wg planu sytuacyjnego Rys 2.0 krawężnik jest zaprojektowany za poboczem z kostki. Dodatkowo wg. rys. nr 4 Przekroje normalne- wg przekroju dot. odcinków drogi nr 1, 3, 5 krawężnik jest za poboczem z kostki, a na przekrojach dot. odcinków drogi nr 4 i 5 pobocze jest za krawężnikiem i jest opisane jako pobocze z humusu obsianego trawą gr. 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie. Jeśli pobocze drogi nr 4 i 5 ma być wykonane z humusu, prosimy o określenie szerokości drogi oraz weryfikację zawartych w kosztorysie obmiarów wszystkich warstw konstrukcyjnych dróg i poboczy.

Odpowiedź 7

Zadanie należy wykonać zgodnie z rys. nr 4 Przekroje normalne – wg przekroju dot. odcinków drogi 1, 3, 5 krawężnik jest poboczem z kostki, a na przekrojach dot. odcinków drogi nr 2 i 4 pobocze jest za krawężnikiem i należy wykonać jako pobocze z humusu obsianego trawą gr. 10 cm.

BURMISTRZ GMINY MIŁOŚLAW

(-) Hubert Gruszczyński