
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika łączącego
ul. Łąkową i Różową w Miłosławiu na działkach 155/1, 485/1 -
odcinek DE

NAZWA INWESTORA: Gmina Miłosław

ADRES INWESTORA: ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław

DATA OPRACOWANIA: 07.05.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	1
2	Roboty ziemne	2	3
3	Podbudowy i nawierzchnie	4	9

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1	km	1	
				RAZEM	1
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km - korytowanie średnio 10 cm – odcinek D - E	m3		
	wartości odczytane z rys.	212,0 * 0,10	m3	21,20	
				RAZEM	21,20
3 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m3		
		21,2	m3	21,20	
				RAZEM	21,20
3		Podbudowy i nawierzchnie			
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV - całość	m2		
	wartości odczytane z rys.	212,0	m2	212,00	
				RAZEM	212,00
5 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z betonu C12/15 pod obrzeża 6x24cm	m3		
		1,8	m3	1,8	
				RAZEM	1,8
6 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z betonu C12/15 pod obrzeża 12x25cm	m3		
		1,1	m3	1,1	
				RAZEM	1,1
7 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 24x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – odcinek D - E	m		
	wartości odczytane z rys.	215,0	m	215,00	
				RAZEM	215,00
8 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x12 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – odcinek D - E	m		
	wartości odczytane z rys.	55,0	m	55,00	
				RAZEM	55,00
9 d.3	KNR 2-31 0104-07	Podbudowa z piasku średnioziarnistego gr 10 cm – odcinek D - E	m2		
	wartości odczytane z rys.	212,0	m2	212,00	
				RAZEM	212,00
10 d.3	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4 - grubość 3cm - całość	m2		
		212,0	m2	212,00	
				RAZEM	212,00
11 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm – odcinek D - E	m2		
		212,0	m2	212,00	
				RAZEM	212,00