

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w m. Białe Piątkowo

NAZWA INWESTORA: Gmina Miłosław

ADRES INWESTORA: ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław

KALKULACJE SPORZĄDZIŁ

drogowa mgr inż. Grzegorz Malecha

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,98		
2 d.1	KNR 2-01 0109-05 + KNR 2-01 0111-04	Ręcznie ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z odwozem na odległość do 5 km	m2	850,0		
Razem dział:			Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
2		Roboty ziemne				
3 d.2	KNR 2-01 0235-01 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami. Nasypy wysokości do 3,0m z gruntu kat. I-II - analogia - wyrównanie z piasku średnioziarnistego średniej grubości 15cm - materiał z dowozu	m3	735,0		
Razem dział:			Roboty ziemne			
3		Podbudowy i nawierzchnie				
4 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	4 900,0		
5 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,0mm - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm	m2	4 900,0		
6 d.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 12,5 cm - kruszywo granitowe lub bazaltowe	m2	4 600,0		
7 d.3	KNR 2-01 0129-03 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych 75x100x12,5cm typu Jomb podwójnie zbrojonych	m2	300,0		
Razem dział:			Podbudowy i nawierzchnie			
4		Rów i pobocza				
8 d.4	kalk. własna	Formownie i plantowanie poboczy z gruntu miejscowego	m2	1 960,0		
Razem dział:			Rów i pobocza			
5		Inne				
9 d.5	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl	1,0		
Razem dział:			Inne			
Kosztyorys netto						
VAT 23%						
Kosztyorys brutto						